

כתב כמויות מכרז 1 - פרויקט "החצר" גוש 5 בית עלמין המרכזי אריאל

שם עבודה: פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל

מספר עבודה: 1

אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 18/05/2020

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
1	פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל					
1	פרויקט החצר - בית העלמין המרכזי אריאל שלב א - בניית 58 קברי "מכפלה"					
1	תנאים כללים ועבודות עפר					
1	תנאים כללים					
1	סה"כ תנאים כללים					
3	חפירה					
01.01.3.020	חישוף שטח לעומק 25 ס"מ כולל סילוק פסולת , והכולל עשביה, צמחיה, עצים, אספלט וכ"ל.	מ"ר	400.00			
01.01.3.250	חפירה ו/או חציבה בשטח לעומקים שונים .	מ"ק	400.00			
3	סה"כ חפירה					
4	מילוי מובא					
01.01.4.010	מילוי מובא סוג א לרבות מילוי שכבות של 20 ס"מ והידוק לרמת צפיפות של 98% מוד . אשהו. (מצע סוג א' קיים בשטח בית העלמין וניתן להשתמש בו)	מ"ק	90.00			
01.01.4.015	מילוי מובא חמרה חולית רכה באזור הקברים	מ"ק	50.00			
4	סה"כ מילוי מובא					
1	סה"כ תנאים כללים ועבודות עפר					
2	עבודות בטון יצוק באתר					
2	מרצפים ורצפות					
01.02.2.020	יריעת פוליאטילן בעובי 0.3 מ"מ כפולה ע"ג מצע .	מ"ר	415.00			
01.02.2.050	מרצפי בטון בעובי 20 ס"מ ב-30 יצוקים על מעל הקברים . הבצוע כולל גם החלקה ידנית עם סרגלי מתכת. הבצוע כולל גם יצירת פתחים במידות 60/160 ס"מ (הפתחים מנוכים מסך השטח המחושב)	מ"ר	227.00			
2	סה"כ מרצפים ורצפות					
7	פלדת זיון					
01.02.7.020	מוטות פלדה מצולעים/ עגולים לזיון בטון	טון	5.00			
01.02.7.030	רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון.	טון	6.00			
7	סה"כ פלדת זיון					
2	סה"כ עבודות בטון יצוק באתר					
7	עבודות אינסטלציה					
1	עבודות אינסטלציה					
01.07.1.010	מחסום רצפה בקוטר " 8 - מכסה מתכתי	יח'	21.00			

כתב כמויות מכרז 1 - פרויקט "החצר" גוש 5 בית עלמין המרכזי אריאל

שם עבודה: פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל

מספר עבודה: 1

אסמכתא:

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
	מוכסף מחורר	יח'				
01.07.1.020	צנרת בעובי "4 גיברית לרבות חפירה מילוי חוזר וכל המחברים הנדרשים הכל קומפלט במחיר היחידה	מ"א	75.00			
01.07.1.050	צנרת בקוטר "3 לרבות חוט משיכה עבור כבילה לארון חשמל עתידי	מ"א	5.00			
01.07.1.060	נקודת כיור מטבח הכולל כיור, ברז מים קרים לרבות צנרת דלוחין + הזנה	יח'	2.00			
1	סה"כ עבודות אינסטלציה					
7	סה"כ עבודות אינסטלציה					
8	עבודות חשמל					
1	עבודות חשמל					
01.08.1.010	הארקת יסוד לכל המתחם	קומפלט	1.00			
1	סה"כ עבודות חשמל					
8	סה"כ עבודות חשמל					
12	עבודות אלומיניום					
1	עבודות אלומיניום					
01.12.1.010	מעקה + שער בדוגמת סנפיר דגם צף קלאסי	קומפלט	2.00			
1	סה"כ עבודות אלומיניום					
12	סה"כ עבודות אלומיניום					
79	אלמנטי קבורה					
1	מכפלות קבורה					
01.79.1.010	התקנת מערכת מכפלות מפוליסטירן מוקצף, כולל את כל המלאכות והחומרים בהתאם לסעיף 79.01 במפרט המיוחד ופרטים בתכניות. התשתית לקברים ומילוי אדמת נארי/חמרה חול ית מעל פלטות הכיסוי ובחללים בתוך האלמנטים נמדדים בנפרד בפרק 1. המדידה עבור מערכת קבורה כפולה. פעם אחת קומפלט .	יח'	58.00			
1	סה"כ מכפלות קבורה					
10	רכישת כוכי קבורה ומכפלות קבורה					
01.79.10.020	רכישת מכפלות קבורה דגם DL110-210-127-50 (יסופק ע"י המועצה הדתית) - לא לסיכום	יח'	58.00			
01.79.10.030	רכישת מכסים לכיסוי הקברים. 2 סטים לכל "מכפלה". 6 מכסים בכל סט במידות 68/33/6 ס"מ. (יסופק ע"י המועצה הדתית) - לא לסיכום	יח'	116.00			

כתב כמויות מכרז 1 - פרויקט "החצר" גוש 5 בית עלמין המרכזי אריאל

שם עבודה: פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל

מספר עבודה: 1

אסמכתא:

מספר סעיף / מק'ט מחיר	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
10	סה"כ רכישת כוכי קבורה ומכפלות קבורה					
79	סה"כ אלמנטי קבורה					
1	סה"כ פרויקט החצר - בית העלמין המרכזי אריאל שלב א - בניית 58 קברי "מכפלה"					
1	סה"כ פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל					
1	מע"מ 17%					
1	סה"כ כולל מע"מ					

כתב כמויות מכרז 1 - פרויקט "החצר" גוש 5 בית עלמין המרכזי אריאל

שם עבודה: פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל

מספר עבודה: 1

אסמכתא:

דוח אומדן – דפי ריכוז

1	פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל
1	פרויקט החצר - בית העלמין המרכזי אריאל שלב א - בניית 58 קברי "מכפלה"
1	תנאים כללים ועבודות עפר
1	תנאים כללים
1	סה"כ תנאים כללים
3	חפירה
3	סה"כ חפירה
4	מילוי מובא
4	סה"כ מילוי מובא
1	סה"כ תנאים כללים ועבודות עפר
2	עבודות בטון יצוק באתר
2	מרצפים ורצפות
2	סה"כ מרצפים ורצפות
7	פלדת זיון
7	סה"כ פלדת זיון
2	סה"כ עבודות בטון יצוק באתר
7	עבודות אינסטלציה
1	עבודות אינסטלציה
1	סה"כ עבודות אינסטלציה
7	סה"כ עבודות אינסטלציה
8	עבודות חשמל
1	עבודות חשמל
1	סה"כ עבודות חשמל
8	סה"כ עבודות חשמל
12	עבודות אלומיניום
1	עבודות אלומיניום
1	סה"כ עבודות אלומיניום
12	סה"כ עבודות אלומיניום
79	אלמנטי קבורה
1	מכפלות קבורה
1	סה"כ מכפלות קבורה
10	רכישת כוכי קבורה ומכפלות קבורה
10	סה"כ רכישת כוכי קבורה ומכפלות קבורה

כתב כמויות מכרז 1 - פרויקט "החצר" גוש 5 בית עלמין המרכזי אריאל

שם עבודה: פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל

מספר עבודה: 1

אסמכתא:

מספר	תיאור	סה"כ
79	סה"כ אלמנטי קבורה	
1	סה"כ פרויקט החצר - בית העלמין המרכזי אריאל שלב א - בניית 58 קברי "מכפלה"	
1	סה"כ פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל	
1	מע"מ 17%	
1	סה"כ כולל מע"מ	

טבלת חישובי כמויות

מספר סעיף	פריטים	יחידת מידה	נוסחא	נתונים	כמות	כמות לשורה
1	פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל					
1	פרויקט החצר - בית העלמין המרכזי אריאל שלב א - בניית 58 קברי "מכפלה"					
1	תנאים כללים ועבודות עפר					
1	תנאים כללים					
3	חפירה					
4	מילוי מובא					
2	עבודות בטון יצוק באתר					
2	מרצפים ורצפות					
7	פלדת זיון					
7	עבודות אינסטלציה					
1	עבודות אינסטלציה					
8	עבודות חשמל					
1	עבודות חשמל					
12	עבודות אלומיניום					
1	עבודות אלומיניום					
79	אלמנטי קבורה					
1	מכפלות קבורה					
10	רכישת כוכי קבורה ומכפלות קבורה					